DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE MUROWE WYS. 395CM

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE MUROWE WYS. 325CM

ODSŁONIĘĆ WCZEŚNIEJ ZAMUROWANY WĘGARek ZEWNĘTRZNY ISTN. OTWORU OKIENNEGO

PROJ. SCHODY ZEWN. ŻELBETOWE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA BRANŻOWEGO PROJ. KONSTRUKCJI

PROJ. BALUSTADA STAL. WYS. 110CM ZE STALI NIERDZ. SPOSÓB WYKONANIA ZOSTANIE PODANY ODREBNYM RYSUNKIEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR WENT."SPIRO" POPROWADZIĆ POD POŁACIA DACHU I WYPROWADZIĆ PONAD DACH PO OBU STRONACH KALENICY. PRZEWODY PONAD STROPEM PODWIESZONYM ZAIZOLOWAĆ PŁASZCZEM Z WEŁNY MIN. GRUB. 5,0CM

PROJ STROP PODWIESZONY -WYS. KONDYGN. 380CM

ISTNIEJĄCY OTWÓR W STROPIE DO WYPEŁNIENIA PŁYTĄ ŻELBETOWĄ WG OPRACOWANIA BRANŻOWEGO KONSTR.

ISTNIEJĄCY PODCIĄG ŻELBETOWY

ISTNIEJĄCA WNĘKA PODOKIENNA

PROJ. WNĘKA ELEKTR. DLA TABLICY TB-4 330/540/180MM, hp=126CM

PROJ. WNĘKA ELEKTR. DLA TABLICY TB-5 330/540/180MM, hp=126CM

PROJ. WNĘKA ELEKTR. DLA TABLICY TB-6 610/640/180MM, hp=116CM

PROJ. WNĘKA ELEKTR. RG 1020/1220/270MM, hp=58CM

DODATKOWY STOPIEŃ WYS. 17,8CM

PROJ. BALUSTADA STAL. WYS. 110CM WG PROJ. WYSTROJU WNĘTRZ

PROJ. ŚCIANKI SZKLONE Z SKRZYDŁEM ZE SZKŁA KLEJONEGO HARTOWANEGO WG PROJ. WYSTROJU WNĘTRZ

PROJ. ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ GRUB. 25CM WYMUROWAĆ NAD ŚCIANĄ PIWNIC

UWAGA! PROJ STROP TRWAŁY NAD POMIESZCZ. 1/23, 1/24, 1/26 -WYS. KONDYGN. 280CM

SIĘGACZ PRZEWODU WENT. OBUDOWAĆ POD STROPEM PŁYTAMI GIPS-KARTON. – PATRZ UWAGA 4 (OBUDOWA PRZEWODÓW NA WSZYSTKICH KONDYGN.)

PORĘCZ NA WYS. 110CM NAD BIEGIEM SCHODÓW UKRYĆ W BRUZDZIE WYKUTEJ W ŚCIANIE (RÓWNOLEGLE DO BIEGU SCHODÓW)

KANAŁ WENTYLACYJN. 14/140CM SPROWADZIĆ Z 1 PIĘTRA POD STROP PARTERU

H P.POŻ. 3

H=354 proj

H=416

H=386

H=210

Histn=533 (DO SPODU WIĄZARA STAL)

UL. PLANETORZA

UL. BOŃCZYKA

UL. PIRAMOWICZA

OZNACZENIA:

Wm– NAWIEWNIK WENTYLACJI MECHANICZNEJ W STROPIE PODWIESZONYM WG OPRAC. BRANŻOWEGO PROJ. INSTALACJI WENT. MECH.

Ww– WYWIEWNIK WENTYLACJI MECHANICZNEJ W STROPIE PODWIESZONYM WG OPRAC. J/W

Cs– CZERPNIA ŚCIENNA 40/40CM WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAMONTOWANA W ISTN. OTWORZE OKIENNYM WG OPRAC. J/W

Ws– WYRZUTNIA ŚCIENNA 40/40CM WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAMONTOWANA W ISTN. OTWORZE OKIENNYM WG OPRAC. J/W

UWAGI:

5. OTWÓR W STROPIE O WYM. 70x140CM DLA SCHODÓW STRYCHOWYCH. SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE SKŁADANE Z METALOWĄ DRABINKĄ– TRÓJSEGMENTOWE. SKŁADANE NA KLAPIE TERMOIZOLACYJNEJ WYPOSAŻONEJ W ZAMEK. KLAPĘ WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60MIN. UWAGA: DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDART PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA F–MY "FAKRO". NA STRYCHU OTWÓR SCHODÓW ZABEZPIECZYĆ SYSTEMOWĄ DREWNIANĄ BARIERKĄ OCHRONNĄ WYS. 110CM.

6. WE WSZYSTKICH OKNACH, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PARAPETÓW WYNOSI MNIEJ NIŻ 85CM NALEŻY ZAMONTOWAĆ OD ZEWNĄTRZ, POMIĘDZY WĘGARKAMI POZIOME ZABEZPIECZENIA Z RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ. MONTOWAĆ NA WYS. MIN.110CM OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI POMIESZCZEŃ.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK.M2
1/1	PRZEDSIONEK WEJŚCIA GŁ.	PŁYTKI GRESOWE	8.60
1/2	KOMUNIKACJA	– " –	9.15
1/3	KLATKA SCHODOWA 1/2	– " –	7.60
1/4	KORYTARZ	– " –	14.25
1/5	POKÓJ BIUROWY	WYKŁ. PCV	17.30
1/6	POKÓJ BIUROWY	– " –	17.80
1/7	POKÓJ BIUROWY	– " –	18.80
1/8	POKÓJ BIUROWY	– " –	11.20
1/9	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	16.10
1/10	POKÓJ BIUROWY	WYKŁ. PCV	11.70
1/11	POKÓJ BIUROWY	– " –	17.70
1/12	POKÓJ BIUROWY	– " –	17.50
1/13	POKÓJ BIUROWY	– " –	13.40
1/14	WC OGÓLNE	PŁYTKI GRESOWE	3.90
1/15	KOMUNIKACJA	– " –	38.70
1/16	HALL/POCZEKALNIA	WYKŁ. PCV	16.90
1/17	ARCHIWUM OŚRODKA	– " –	20.40
1/18	SEKRETARIAT	– " –	10.60
1/19	PORADNIA	– " –	16.00
1/20	PORADNIA	– " –	23.90
1/21	ZAPLECZE GABINETU	– " –	3.50
1/22	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRESOWE	15.60
1/23	POKÓJ DLA DZIECI	WYKŁ. PCV	10.96
1/24	PORADNIA	– " –	19.10
1/25	SALA WYKŁADOWA–47 OS.	PANELE PODŁOGOWE	66.70
1/26	ZAPLECZE SALI–SZATNIA/CATHERING	WYKŁ. PCV	8.50
	RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ		435.86
D1	DŹWIG ZEWN. Z NAPĘDEM ELEKTR, Q=400KG (5 OSÓB)		

DANE TECHNICZNE OBIEKTU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 585,70 M2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 1 187,01 M2
KUBATURA – 5 500,00 M3

OZNACZENIA:

MURY ISTNIEJĄCE

MURY PROJEKTOWANE LUB ZAMUROWANIA

MURY LUB ICH FRAGMENTY DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ/GRAWITACYJNEJ

OZNACZENIA:
Wz– WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA
Ww– WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA

RZUT PARTERU
SKALA 1:50

LINEA projekt
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO–KONSERWATORSKA
mgr inż. arch. Krystyna Piecuch
BIURO: UL. KOŚCIUSZKI 4/1
45–524 OPOLE TEL. 784 995 674
e–mail: linea.opole@yahoo.com

STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA
DATA: VI 2014 r.
SKALA: 1:50
A-3

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

KOŹLE UL. PIRAMOWICZA 17

RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Krystyna Piecuch 00/7697/00
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Krystyna Piecuch 00/7697/00
OPRACOWAŁ: mgr inż. Daria Wiśniewska-Wałachowska 00/7697/00