UWAGA 1

ŚCIANKI DZIAŁOWE S1 WEWNĘTRZNE WYKONAĆ GRUB. 10,0CM Z PŁYT GIPS-KARTON. GKB-I GRUB.12,5MMZ OPŁYTOWANIEM DWUWARSTWOWYM NA RUSZCIE METALOWYM O POJEDYNCZEJ KONSTR. NOŚNEJ.
MONTAŻ NA SYSTEMOWYCH PROFILACH METALOWYCH UW 50/06MM Z WYPEŁNIENIEM AKUSTYCZNYM WEŁNĄ MIN. GRUB.4,0CM.
W POMIESZCZENIACH SANITARIATÓW ZASTOSOWAĆ PŁYTY GIPS-KARTON. GKB-I WODOODPORNE.

UWAGA! DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA F-MY "RIGIPS"- NR KATALOGOWY ŚCIANKI- 3.40.04.

UWAGA 2

ŚCIANY DZIAŁOWE S2 WYKONAĆ GRUB. 16,0CM; 26,0CM; JAKO ŚCIANY DO INSTALACJI SANITARNYCH O METALOWEJ PODWÓJNEJ KONSTR. NOŚNEJ NA SYSTEMOWYCH PROFILACH METAL. UW 50/06, UW 75/06MM Z WYPEŁNIENIEM AKUSTYCZNYM WEŁNĄ MIN. GRUB.4,0CM. ZASTOSOWAĆ OPŁYTOWANIE DWUWARSTWOWE Z PŁYT GIPS-KARTON. GKB-I WODOODPORNYCH.

UWAGA! DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA F-MY "RIGIPS"- NR KATALOGOWY ŚCIANKI- 3.41.04.

UWAGA 3

PROJ. HYDRANT WEWNĘTRZNY
HW-25 W-KP-20 NA WĄŻ PŁASZTYWNY Ø25
WNĘKOWY (PODTYNKOWY) "M" MODEL "KOMBI"
W KONFIGURACJI PIONOWEJ Z MIEJSCEM
NA GAŚNICĘ 6-12KG, W UKŁADZIE POZIOMYM.
SZAFKA O WYM 740/1040/270MM.
ZAWÓR NA WYS. 1,35M.
UWAGA: SZAFKĘ OSADZIĆ W WYKUTEJ WNĘCE
O WYM 760/1060/280MM.

UWAGA 4

PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR WENT."SPIRO" ZWIJANYCH OCYNKOWANYCH Ø140MM, WYPROWADZIĆ POD STROPEM 20CM- GÓRA PRZEWODU. PRZEWODY OBUDOWAĆ POD STROPEM. OBUDOWĘ WYKONAĆ Z PŁYT GIPS-KARTON. GKB-I GRUB.12,5MM Z OPŁYTOWANIEM DWUWARSTWOWYM NA RUSZCIE METALOWYM O POJEDYNCZEJ KONSTR. NOŚNEJ. MONTAŻ NA SYSTEMOWYCH PROFILACH METALOWYCH UW 50/06MM

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POW. UŻYTK.M2 |
|---|---|---|---|
| 01/1 | KOMUNIKACJA + KLATKA SCHODOWA | PŁYTKI GRESOWE | 7.85 |
| 01/2 | POM. PIWNICZNE | - " - | 20.90 |
| 01/3 | POM. PIWNICZNE | - " - | 13.60 |
| 01/4 | POM. PIWNICZNE | - " - | 9.90 |
| 01/5 | POM. PIWNICZNE | - " - | 16.60 |
| 01/6 | PRZEDSIONEK | PŁYTKI GRESOWE | 5.75 |
| 01/7 | POM. PIWNICZNE | - " - | 34.70 |
| 01/8 | POM. PIWNICZNE | - " - | 33.70 |
| 01/9 | POM. NIEUŻYTKOWE | - " - | 2.40 |
| 01/10 | POM. PORZĄDKOWE | - " - | 5.20 |
| 01/11 | POM. NIEUŻYTKOWE | - " - | 2.90 |
| 01/12 | POMIESZCZ. POJEMNIKÓW NA ODPADY SEGREGOWANE | PŁYTKI GRESOWE | 5.30 |
| 01/13 | POM. PIWNICZNE | - " - | 13.20 |
| 01/14 | KOMUNIKACJA | - " - | 34.70 |
| 01/15 | POKÓJ SOCJALNY | WYKŁ. PCV | 16.50 |
| 01/16 | WC | PŁYTKI GRESOWE | 3.20 |
| 01/17 | POM. PORZĄDKOWE | - " - | 2.40 |
| 01/18 | POCZEKALNIA | - " - | 18.00 |
| 01/19 | WC | - " - | 4.90 |
| 01/20 | POM. WIELOFUNKCYJNE | WYKŁ. PCV | 40.00 |
| 01/21 | ANEKS KUCHENNY | - " - | 15.40 |
| 01/22 | POCZEKALNIA | PŁYTKI GRESOWE | 27.00 |
| 01/23 | PORADNIA | WYKŁ. PCV | 19.30 |
| 01/24 | PORADNIA | - " - | 19.80 |
| 01/25 | PORADNIA | - " - | 15.40 |
| 01/26 | KOMUNIKACJA | PŁYTKI GRESOWE | 5.50 |
| 01/27 | WC OSÓB NIEPEŁNOSPR. | - " - | 5.00 |
| 01/28 | PRZEDSIONEK WC | | 2.20 |
| 01/29 | WC | - " - | 6.80 |
| | RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ | | 408.10 |
| D1 | DŹWIG ZEWN. Z NAPĘDEM ELEKTR, Q=400KG (5 OSÓB) | | |

## OZNACZENIA:

- MURY ISTNIEJĄCE
- MURY PROJEKTOWANE LUB ZAMUROWANIA
- MURY LUB ICH FRAGMENTY DO WYBURZENIA
- ELEMENTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
- PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ/GRAWITACYJNEJ

OZNACZENIA:

WE1- ISTNIEJĄCA TABLICA ELEKTR. ZŁĄCZA KABLOWEGO REG-ZK3618 870/600/280, hter=58cm
WE2- ISTNIEJĄCA TABLICA ELEKTR. 870/600/280, hter=58cm

RZUT PIWNIC
SKALA 1:50


LINEA projekt
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA
mgr inż. arch. Krystyna Piecuch
BIURO: UL. STRZELECKA 48
45-526 OPOLE TEL. 784 995 874
e-mail: linea.opole@gmail.com


| | |
|---|---|
| FAZA PROJEKTU | STADIUM DOKUMENTACJI |
| TEMAT: | PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU |
| ADRES OBIEKTU: | KOŹLE UL. PIRAMOWICZA 17 |
| BRANŻA: | PROJEKT BUDOWLANY |
| TREŚĆ RYSUNKU: | RZUT PIWNIC |
| PROJEKTANT: | ARCH. KRYSTYNA PIECUCH |
| SPRAWDZIŁ: | ARCH. ANDRZEJ MIELNIK |
| UPRAWNIENIA: | NR UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ |
| SKALA: | 1:50 |
| FORMAT: | A-2 |